

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN
FONDOS PARA LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LS POBREZA
PRESUPUESTO DE PILA
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |
|-----|-------------------------------------|--------|----------|---------|----------------|
| 1 | Pegamento para PVC | gln | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Adaptador hembra de pvc 1/2 | unid | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 3 | Codo de PVC de 1/2 x 90 | unid | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| 4 | Codos de pvc de 2" x 90 drenaje | unid | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| 5 | Tee pvc de 2" de drenaje | unid | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 6 | Llave Spita de bronce de 1/2" | unid | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Sifon trampa de pvc de 2" | unid | 2,00 | 14,00 | 28,00 |
| 8 | Cemento gris | Bolsa | 10,00 | 120,00 | 1200,00 |
| 9 | cal hidratada | Bolsa | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 10 | Arena de rio | m3 | 0,82 | 300,00 | 247,06 |
| 11 | Grava | m3 | 0,66 | 300,00 | 197,65 |
| 12 | Ladrillos | unid | 353,00 | 2,50 | 882,50 |
| 13 | Alambre de amarre | lb | 0,42 | 18,00 | 7,62 |
| 14 | Varilla de hierro corrugada de 3/8" | lance | 2,00 | 144,00 | 288,00 |
| 15 | Clavos | lb | 3,00 | 18,00 | 54,00 |
| 16 | Tubo de pvc de 1/2" | lance | 1,00 | 34,00 | 34,00 |
| 17 | Tubo de pvc de 2" | lance | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
| 18 | Madera rustica de pino | pie t | 1,71 | 12,00 | 20,52 |
| 19 | Rival | unid | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| | Mano de Obra | Golbal | 1 | 2500 | 2500,00 |
| | TOTAL | | | | 7266,35 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| total de pilas | 6 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 43.598,09 |

Ing. Wilson Modesto Lara
Gerente de Obras Publicas